

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA

CALLE 8 36-20 NIT:891.180.264-1

INVITACION A OFERTAR No. 021 DEL 023 DE SEPTIEMBRE DE 2019

La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva, convoca a las personas interesadas en la adecuación de dos aulas proyecto stem para la sede principal de la Institucion Educativa Escuela Normal Superiro de Neiva, las propuestas deben ser entregadas en sobre cerrado para cumplir con los siguientes objetivos:

| CDP | OBJETO DE LA INVITACION | CANTI. | VALOR | PRESUPUESTO | MODALIDAD | PLAZO | FECHA DE LA APERTURA | FECHA DE CIERRE | HORA DE CIERRE | |
|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|
| 34 | 1 PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| | 1.2 Desmonte de puerta, ventanas, rejas medidas convencionales | 1,0 Unidad | \$12.679,60 | | | | | | | |
| | 1.4 Demolición concreto reforzado, incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado. | 1,0 M3 | \$246.338,40 | | | | | | | |
| | 1.27 Demolición de pisos existentes con alisado, incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado. | 65,00 M2 | \$15.538,29 | | | | | | | |
| | 1.33 Demolición de guarda escobas en cemento, baldosa, cerámica con retiro de escombros. | 31,00 M2 | \$3.530,52 | | | | | | | |
| | TOTAL PRELIMINARES: | | | \$1.378.453,53 | | | | | | |
| | 11 PISOS | | | | | | | | | |
| | 11.10 Suministro de guarda escobas altura 10 cm, incluye fragüe. | 31,00 ML | \$357.080,94 | | | | | | | |
| | 11.13 Suministro y construcción de alisado con mortero 1:4 para el piso e=.04. | 62,00 M2 | \$1.154.270,00 | | | | | | | |
| | VALOR PISOS: | | | \$1.511.350,94 | | | | | | |
| | 12 ENCHAPE | | | | | | | | | |
| | 12.5 Suministro e instalación de enchape para piso color cerámica antideslizante trafico 5. Incluye bocel. | 65,00 M2 | \$2.551.331,90 | | | | | | | |
| | VALOR ENCHAPES: | | | \$2.551.331,90 | | | | | | |
| | 14 CARPINTERIA METALICA | | | | \$ 10,060,604 | REGIMEN ESPECIAL | 03 DIAS | 23/09/2019 | 27/09/2019 | 08:00 A.M. |
| | 14.1 Suministro e instalación de vidrio transparente 4mm | 45,0000 M2 | \$1.058.166,00 | | | | | | | |
| 14.19 Suministro e instalación puerta lamina C.18 med.(7 a 1.1 y 1.8 a 2.3) para acceso. Incluye marco metálico, chapa de seguridad | 1,00 Unidad | \$248.112,00 | | | | | | | | |
| VALOR CARPINTERIA METALICA: | | | \$1.342.278,00 | | | | | | | |

| 26 INSTALACION ELECTRICA | | |
|--|-------------|------------------------|
| Punto eléctrico 110 V (salida toma sencilla). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de ½" y accesorios. | 6,00 Unidad | \$374.082,00 |
| Suministro e instalación de canaleta metálica 12x5 cm con división en pintura galvanizada, incluye tapa troquel para tomacorriente doble y otra para datos | 16,00 ML | \$890.986,88 |
| VALOR INSTLACION ELECTRICA: | | \$1.265.068,88 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | \$8.048.483,25 |
| ADMINISTRACION 18.00% | | \$1.448.726,94 |
| IMPREVISTOS 2.00% | | \$160.969,66 |
| UTILIDAD 5.00% | | \$402.424,15 |
| TOTAL OBRA | | \$10.060.604,00 |

REQUISITOS QUE DEBEN TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO QUE SU OFERTA SEA ACEPTADA: FOTOCOPIA DE LA CEDULA, PAZ Y SALVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA, FOTOCOPIA DEL RUT, CERTIFICADO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, CERTI. DE RESPONS. FISCALES, PAZ Y SALVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN, PASADO JUDICIAL VIGENTE, CÁMARA DE COMERCIO Y PAZ Y SALVO DE MOVILIDAD.


LIBARDO PERDOMO CEBALLOS
 Rector


 Proyecto: Claudia Fernanda Salsa Muñoz
 Auxiliar Activo